

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ (ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก)

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.01/59 , 8156/46 , 10373/58 , 11036/60 , 11886/63 , 11888/63 , 11976/63 , ยผ.กส. 10-2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 53 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง	27,916,505.93	1.2216	34,102,803.64	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	4,412,595.00	1.0000	4,412,595.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขต	1,479,894.35	1.0000	1,479,894.35	
4	ค่ามาตรวัดน้ำ	180,000.00	1.0000	180,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			40,175,292.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		40,175,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่	2,135 ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	15,900 บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			

หมายเหตุ : - ตัวเลขของการประมาณราคาให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

- หนังสือกรมบัญชีกลาง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

- คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 220/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 และคำสั่งที่ 105/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการจัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(พันตำรวจเอกคะเชนทร์ ยินยง)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พันตำรวจโทกมลดิษฐ์ ดวงสุพรรณ)

สารวัตรอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐฤกษ์ โพธิ์ศรี)

ร.ศ.สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนีสร์ ฤทธิบุรณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ศร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
25	งานประตู่ พร้อมวงกบ อนุกรม และติดตั้ง								
25.1	ป.1	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	วัสดุ + แรง
25.2	ป.1.1	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	วัสดุ + แรง
25.3	ป.2	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ + แรง
25.4	ป.3	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ + แรง
25.5	ป.3.1	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + แรง
25.6	ป.4	13	ชุด	12,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	วัสดุ + แรง
25.7	ป.5	7	ชุด	11,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	วัสดุ + แรง
25.8	ป.6	3	ชุด	6,600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	วัสดุ + แรง
25.9	ป.6.1	-	ชุด	8,600.00	-	-	-	-	วัสดุ + แรง
25.10	ป.7	6	ชุด	10,400.00	62,400.00	-	-	62,400.00	วัสดุ + แรง
25.11	ป.8	14	ชุด	11,700.00	163,800.00	-	-	163,800.00	วัสดุ + แรง
25.12	ป.9	13	ชุด	7,800.00	101,400.00	-	-	101,400.00	วัสดุ + แรง
25.13	ป.10	4	ชุด	10,920.00	43,680.00	-	-	43,680.00	วัสดุ + แรง
25.14	ป.11	1	ชุด	25,740.00	25,740.00	-	-	25,740.00	วัสดุ + แรง
25.15	ป.11.1	3	ชุด	25,740.00	77,220.00	-	-	77,220.00	วัสดุ + แรง
25.16	ป.12	2	ชุด	44,460.00	88,920.00	-	-	88,920.00	วัสดุ + แรง
25.17	ป.13	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	วัสดุ + แรง
								รวมยอดคงไป	979,860.00

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อูปรณ์ และติดตั้ง								
2.6.1	น.1	21	ชุด	7,650.00	160,650.00	-	-	160,650.00	วัสดุ + แรง
2.6.2	น.2	14	ชุด	9,180.00	128,520.00	-	-	128,520.00	วัสดุ + แรง
2.6.3	น.3	41	ชุด	17,340.00	710,940.00	-	-	710,940.00	วัสดุ + แรง
2.6.4	น.4	1	ชุด	2,040.00	2,040.00	-	-	2,040.00	วัสดุ + แรง
2.6.5	น.4.1	4	ชุด	2,340.00	9,360.00	-	-	9,360.00	วัสดุ + แรง
2.6.6	น.5	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	วัสดุ + แรง
2.6.7	น.6	10	ชุด	1,260.00	12,600.00	-	-	12,600.00	วัสดุ + แรง
2.6.8	น.7	17	ชุด	2,700.00	45,900.00	-	-	45,900.00	วัสดุ + แรง
2.6.9	น.8	3	ชุด	3,240.00	9,720.00	-	-	9,720.00	วัสดุ + แรง
2.6.10	น.9	8	ชุด	11,700.00	93,600.00	-	-	93,600.00	วัสดุ + แรง
2.6.11	น.10	2	ชุด	102,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.12	น.11	2	ชุด	2,475.00	4,950.00	-	-	4,950.00	วัสดุ + แรง
2.6.13	น.12	3	ชุด	7,425.00	22,275.00	-	-	22,275.00	วัสดุ + แรง
2.6.14	น.13	1	ชุด	10,200.00	10,200.00	-	-	10,200.00	วัสดุ + แรง
2.6.15	น.14	4	ชุด	45,360.00	181,440.00	-	-	181,440.00	วัสดุ + แรง
2.6.16	น.14.1	1	ชุด	7,830.00	7,830.00	-	-	7,830.00	วัสดุ + แรง
2.6.17	น.14.2	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	วัสดุ + แรง
2.6.18	มุ้งลวด	4	ชุด	2,250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.19	แผงอลูมิเนียม หอดังน้ำ	2	ชุด	17,280.00	34,560.00	-	-	34,560.00	วัสดุ + แรง
รวมราคา งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อูปรณ์ และติดตั้ง เป็นเงิน								1,673,685.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.ก.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
2.7.1	โถปัสสาวะชาย	16	ชุด	5,500.00	88,000.00	461.00	7,376.00	95,376.00	
2.7.2	โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ	24	ชุด	4,850.00	116,400.00	461.00	11,064.00	127,464.00	
2.7.3	โถส้วมนั่งของพร้อมหม้อน้ำ	-	ชุด	2,500.00	-	461.00	-	-	
2.7.4	โถส้วมนั่งของแบบราดน้ำ	6	ชุด	1,165.00	6,990.00	154.00	924.00	7,914.00	
2.7.5	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	21	ชุด	3,500.00	73,500.00	461.00	9,681.00	83,181.00	
2.7.6	สะดืออ่างแบบกดสปริง+ท่อน้ำทิ้ง+สายน้ำดี	21	ชุด	640.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
2.7.7	ก๊อกอ่างล้างหน้า	21	ชุด	900.00	18,900.00	205.00	4,305.00	23,205.00	
2.7.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	24	ชุด	390.00	9,360.00	123.00	2,952.00	12,312.00	
2.7.9	ขอแขวนผ้า	24	ชุด	100.00	2,400.00	72.00	1,728.00	4,128.00	
2.7.10	กระจกเงาใหญ่ ขนาด 0.90 x 1.60 ม.	8	ชุด	1,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2.7.11	กระจกเงาเล็ก ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	5	ชุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.7.12	ก๊อกน้ำติดผนัง	18	ชุด	125.00	2,250.00	26.00	468.00	2,718.00	
2.7.13	ราวจับสแตนเลส	2	จุด	3,400.00	6,800.00	108.00	216.00	7,016.00	
2.7.14	ถังเก็บน้ำหินขัดสำเร็จรูป	6	ที่	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
2.7.15	เคาน์เตอร์ฝักอ่างล้างหน้า	18	ม.	4,000.00	72,000.00	461.00	8,298.00	80,298.00	
2.7.16	สายฉีดชำระ	24	ชุด	300.00	7,200.00	70.00	1,680.00	8,880.00	
2.7.17	FD ขนาด 2" ชนิดมีตะแกรงดักกลิ่น	32	ชุด	250.00	8,000.00	75.00	2,400.00	10,400.00	
2.7.18	STOP VALVE 1/2"	69	ชุด	80.00	5,520.00	36.00	2,484.00	8,004.00	
รวมราคา งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								506,836.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ พร.4 แผ่นที่ 12

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.ร.น.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1	สีทาภายใน - ภายนอก	8,384.00	ตร.ม.	50.00	419,200.00	35.00	293,440.00	712,640.00	
2.8.2	สีน้ำมัน	685.00	ตร.ม.	40.00	27,400.00	39.00	26,715.00	54,115.00	
2.8.3	ขัดผิวพื้นไม้พร้อมเคลือบเงา	52.00	ตร.ม.	60.00	3,120.00	50.00	2,600.00	5,720.00	
2.8.4	ป้ายชื่อสถานีตำรวจ	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
2.8.5	ป้ายชื่อห้อง	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.8.6	ราวบันไดสแตนเลส	70.00	ม.	3,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
2.8.7	ราวกันตกทางลาดด้านหน้า	13.00	ม.	3,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
2.8.8	ราวกันตกบันไดด้านหน้าอาคาร	12.00	ม.	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
2.8.9	ราวกันตกชานพักบันได	35.00	ม.	4,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
2.8.10	WATER STOP	42.00	ม.	160.00	6,720.00	18.00	756.00	7,476.00	
2.8.11	ฝ้าถึงเก็บน้ำ	2	ฝ้า	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2.8.12	บันไดสแตนเลสขึ้นห้องน้ำหลังคา	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.8.13	กระถางต้นไม้ ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	9.00	ม.	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
รวมราคา งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน								1,390,951.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								297,125.00	
3.1.18	ข้อลดเหลี่ยม GSP f 2-1/2"x2"	14	ตัว	68.00	952.00	-	-	952.00	
3.1.19	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 2"	14	ตัว	358.00	5,012.00	-	-	5,012.00	
3.1.20	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 3/4"	20	ตัว	81.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
3.1.21	ประตุน้ำ f 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	10	ตัว	352.00	3,520.00	150.00	1,500.00	5,020.00	
3.1.22	งอ 90° GSP f 4"	10	ตัว	382.00	3,820.00	-	-	3,820.00	
3.1.23	งอ 90° GSP f 2"	15	ตัว	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.1.24	งอ 90° GSP f 3"	20	ตัว	216.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
3.1.25	ยูเนียน GSP f 4"	3	ตัว	700.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
3.1.26	ยูเนียน GSP f 3"	8	ตัว	380.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
3.1.27	ยูเนียน GSP f 2"	4	ตัว	150.00	600.00	-	-	600.00	
3.1.28	สามทาง GSP f 3"	5	ตัว	303.00	1,515.00	-	-	1,515.00	
3.1.29	ข้อต่อ GSP f 4"	5	ตัว	236.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
3.1.30	ประตุน้ำ f 4" (แบบปีกผีเสื้อ)	6	ตัว	9,275.00	55,650.00	800.00	4,800.00	60,450.00	
3.1.31	ประตุน้ำ f 3"	4	ตัว	3,264.00	13,056.00	600.00	2,400.00	15,456.00	
3.1.32	FLOAT VALVE f 2"	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
3.1.33	FOOT VALVE f 4"	2	ตัว	5,600.00	11,200.00	800.00	1,600.00	12,800.00	
3.1.34	STRAINER f 4"	2	ตัว	11,215.00	22,430.00	800.00	1,600.00	24,030.00	
3.1.35	FLEXIBLE CONNECTOR f 3"	2	ตัว	3,790.00	7,580.00	300.00	600.00	8,180.00	
รวมยอดยกไป								453,820.00	

ลงชื่อ 81ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.กน.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								453,820.00	
3.1.36	FLEXIBLE CONNECTOR f 4"	2	ตัว	5,120.00	10,240.00	400.00	800.00	11,040.00	
3.1.37	CHECK VALVE f 3"	2	ตัว	4,460.00	8,920.00	600.00	1,200.00	10,120.00	
3.1.38	มาตรวัดน้ำ f 2"	-	ตัว	-	-	400.00	-	-	อยู่ในงานฝักริเวณ
3.1.39	สามทางลด GSP f 2-1/2"x1"	2	ตัว	221.00	442.00	-	-	442.00	
3.1.40	สามทางลด PB f 1-1/2"x1"	6	ตัว	267.00	1,602.00	-	-	1,602.00	
3.1.41	ข้อต่อลด PB f 1"x3/4"	4	ตัว	77.00	308.00	-	-	308.00	
3.1.42	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1"	24	ตัว	105.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
3.1.43	ประตุน้ำ f 2"	5	ตัว	1,728.00	8,640.00	400.00	2,000.00	10,640.00	
3.1.44	ประตุน้ำ f 1" (แบบบอลวาล์ว)	10	ตัว	455.00	4,550.00	200.00	2,000.00	6,550.00	
3.1.45	งอ 90° PB f 1"	20	ตัว	34.00	680.00	-	-	680.00	
3.1.46	ข้อลดเหลี่ยม GSP f 4"x2-1/2"	1	ตัว	188.00	188.00	-	-	188.00	
3.1.47	ข้อลดเหลี่ยม GSP f 4"x1-1/2"	1	ตัว	188.00	188.00	-	-	188.00	
3.1.48	U-BOLT 4"	20	ชุด	33.50	670.00	-	-	670.00	
3.1.49	U-BOLT 3"	24	ชุด	31.00	744.00	-	-	744.00	
3.1.50	U-BOLT 2-1/2"	11	ชุด	28.50	313.50	-	-	313.50	
3.1.51	U-BOLT 2"	10	ชุด	26.00	260.00	-	-	260.00	
3.1.52	U-BOLT 1-1/2"	11	ชุด	24.00	264.00	-	-	264.00	
3.1.53	เหล็กฉาก 2" ยาว 6 เมตร	5	เส้น	384.00	1,920.00	120.00	600.00	2,520.00	
3.1.54	สีเปอร์มาเท็กซ์ (ใหญ่)	5	กระป๋อง	238.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
รวมยอดยกไป								504,059.50	

ลงชื่อ/..... ๑๑ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ศร.กน.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								127,790.86	
3.2.17	สามทาง PVC 8.5 f 1-1/2" (บาง)	40	ตัว	12.50	500.00	-	-	500.00	
3.2.18	สามทาง PVC 8.5 f 3" (บาง)	10	ตัว	39.50	395.00	-	-	395.00	
3.2.19	ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 4"	16	ตัว	78.00	1,248.00	-	-	1,248.00	
3.2.20	ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 2"	54	ตัว	14.00	756.00	-	-	756.00	
3.2.21	สามทาง Y PVC 8.5 f 2"	32	ตัว	34.40	1,100.80	-	-	1,100.80	
3.2.22	P-TRAP PVC 8.5 f 2"	32	ตัว	145.00	4,640.00	-	-	4,640.00	
3.2.23	FD f 2"	32	ตัว	250.00	8,000.00	200.00	6,400.00	14,400.00	
3.2.24	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	20	กระป๋อง	209.00	4,180.00	-	-	4,180.00	
3.2.25	HANGER 4"	35	ชุด	75.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
3.2.26	HANGER 3"	10	ชุด	63.00	630.00	-	-	630.00	
3.2.27	HANGER 2"	80	ชุด	44.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
3.2.28	HANGER 1-1/2"	84	ชุด	42.00	3,528.00	-	-	3,528.00	
3.2.29	ทึ๊กเหล็ก 3/8"	209	ชุด	17.00	3,553.00	-	-	3,553.00	
3.2.30	เหล็กฉาก 2" ยาว 6 เมตร	8	เส้น	384.00	3,072.00	-	-	3,072.00	
3.2.31	U-BOLT 4"	20	ชุด	33.50	670.00	-	-	670.00	
3.2.32	U-BOLT 3"	20	ชุด	31.00	620.00	-	-	620.00	
3.2.33	U-BOLT 2"	20	ชุด	26.00	520.00	-	-	520.00	
3.2.34	STUD 3/8" ยาว 1 เมตร	100	เส้น	30.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมยอดยกไป								176,748.66	

ลงชื่อ/.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ/.....กรรมการ ลงชื่อ/.....กรรมการ ลงชื่อ/.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจนครบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11888/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดครุราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								176,748.66	
3.235	ฉั้บปั้คน้ำเสีอขนาด 5 สบ.ม. (แบบไฟเบอร์กลาสไม่เต็มอากาศ) พร้อมฐาน	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	6,000.00	12,000.00	132,000.00	
3.236	ฉั้บปั้คน้ำเสีอขนาด 9 สบ.ม. (แบบไฟเบอร์กลาสไม่เต็มอากาศ) พร้อมฐาน	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	9,500.00	9,500.00	104,500.00	
3.237	ฉั้บปั้คน้ำเสีอขนาด 13 สบ.ม. (แบบไฟเบอร์กลาสไม่เต็มอากาศ) พร้อมฐาน	1	ชุด	125,000.00	125,000.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	
3.238	ท่อ PVC 8.5 f 6" ยาว 4 เมตร	4	เส้น	1,430.00	5,720.00	250.00	1,000.00	6,720.00	
3.239	ท่อ 45° PVC 8.5 f 6"	6	ตัว	230.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
3.240	FCO f 3"	1	ชุด	440.00	440.00	300.00	300.00	740.00	
3.241	FCO f 6"	1	ชุด	750.00	750.00	600.00	600.00	1,350.00	
3.242	อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
3.243	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน								577,038.66	

ลงชื่อ *[Signature]* ประธานกรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจนครบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ศร.ก.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								63,600.00	
4.2.5	LC4-2 PANEL BOARD 30 CCT W/MAIN CB 125A	1	ชุด	11,850.00	11,850.00	-	-	11,850.00	
	- CB 1 P 20 AT	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- CB 1 P 16 AT	13	ชุด	100.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
4.2.6	LC4 PANEL 3 CCT W/MAIN CB 300AT/400AF 36KA 400V	1	ชุด	20,800.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	- MCCB 3P 125AT/250AF 36KA 400V	3	ชุด	5,425.00	16,275.00	-	-	16,275.00	
4.2.7	LC-A PANEL BOARD (FOR SPARE)	1	ชุด	16,425.00	16,425.00	-	-	16,425.00	
4.2.8	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน PANEL BOARD AND MAIN CB เป็นเงิน								130,450.00	

ลงชื่อ พ.ท. 81ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.ท. 5กรรมการ ลงชื่อ พ.ท. 4กรรมการ ลงชื่อ พ.ท. 1กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ พร.4 แผ่นที่ 36

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ พร.ก.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.12	งานเดินท่อจ่ายลมเย็นระบบปรับอากาศในฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 4								
4.12.1	DUCT WORK								
	GALVZNIzed SHEET (BWG)								
-	NO.26	350.00	SQ.FT.	15.00	5,250.00	12.00	4,200.00	9,450.00	
-	NO.24	260.00	SQ.FT.	17.00	4,420.00	14.00	3,640.00	8,060.00	
-	NO.22	120.00	SQ.FT.	20.00	2,400.00	16.00	1,920.00	4,320.00	
-	HANGER & SUPPORT	1	งาน	3,621.00	3,621.00	2,928.00	2,928.00	6,549.00	
4.12.2	DUCT INSULATION				-		-	-	
-	MICROFIBER 1.5 LB./CU.FT. THICK 1"	800.00	SQ.FT.	16.00	12,800.00	20.00	16,000.00	28,800.00	
-	ADHESIVE	1	LOT	3,840.00	3,840.00	4,800.00	4,800.00	8,640.00	
-	ALUMINIUM TAPE & ACCESSORIES	1	LOT	3,840.00	3,840.00	4,800.00	4,800.00	8,640.00	
4.12.3	GRILLE				-		-	-	
-	FAG W/VD AND INSECT SCREEN SIZE 20" x 20"	1	SET	1,800.00	1,800.00	150.00	150.00	1,950.00	
-	RAG 75" x 40"	1	SET	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	4,000.00	
-	DIFFUSER	9	SET	850.00	7,650.00	80.00	720.00	8,370.00	
-	WOODEN FRAME	1	LOT	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
-	DAMPER W/HANDLE	1	LOT	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
-	FILTER	1	LOT	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
รวมราคา งานเดินท่อจ่ายลมเย็นระบบปรับอากาศในฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 4 เป็นเงิน								104,979.00	

ลงชื่อ *[Signature]* ประธานกรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 37

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานฐานรากชนิดเสาเข็มตอก								
5.1	ขุดดินและกลบคืน	116.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	14,036.00	14,036.00	
5.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	7.00	ลบ.ม.	529.60	3,707.20	121.00	847.00	4,554.20	
5.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.00	ลบ.ม.	2,084.11	12,504.66	421.00	2,526.00	15,030.66	
5.4	เสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 x 12.00 ม.	92	ต้น	8,159.81	750,702.52	1,212.00	111,504.00	862,206.52	
-	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	92	ต้น	-	-	308.00	28,336.00	28,336.00	
5.5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.	51.00	ลบ.ม.	2,140.19	109,149.69	522.00	26,622.00	135,771.69	
5.6	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	1,643.77	กก.	18.88	31,034.38	3.90	6,410.70	37,445.08	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	147.32	กก.	18.78	2,766.67	3.90	574.55	3,341.22	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	4,781.49	กก.	20.17	96,442.65	3.50	16,735.22	113,177.87	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	593.29	กก.	19.18	11,379.30	3.50	2,076.52	13,455.82	
-	ลวดผูกเหล็ก	214.98	กก.	36.21	7,784.28	-	-	7,784.28	
5.7	ไม้แบบ (คิด 100%)	151.00	ลบ.ฟ.	400.00	60,400.00	-	-	60,400.00	
5.8	ค่าแรงไม้แบบ	151.00	ตร.ม.	-	-	144.00	21,744.00	21,744.00	
5.9	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	45.30	ลบ.ฟ.	400.00	18,120.00	-	-	18,120.00	
5.10	ตะปู	37.75	กก.	42.06	1,587.77	-	-	1,587.77	
5.11	ขุดเจาะสำรวจดิน	2	จุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมราคา งานฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ (ไม่รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน								1,366,991.10	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 39

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								166,059.53	
6.12	ท่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม	285.00	5,700.00	89.00	1,780.00	7,480.00	
6.13	ท่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน	3.00	ตร.ม	220.00	660.00	89.00	267.00	927.00	
6.14	ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม	78.00	3,120.00	82.00	3,280.00	6,400.00	
6.15	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	89.00	ตร.ม	101.00	8,989.00	82.00	7,298.00	16,287.00	
6.16	ประตูเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ วงกบและติดตั้ง	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
6.17	ฝ้าถ้งเหล็ก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6.18	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00	
6.19	ทาสีพลาสติก	50.00	ตร.ม.	50.00	2,500.00	30.00	1,500.00	4,000.00	
6.20	WATER STOP 8"	18.00	ม.	125.00	2,250.00	25.00	450.00	2,700.00	
6.21	กัญแจ	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
6.22	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานถึงพักน้ำบนดิน เป็นเงิน								214,253.53	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 41

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.8156/46, ย.พ.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								1,047,717.31	
7.3	งานคั้นหินล้อยกกับที่	270.00	ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	12.25	ลบ.ม.	2,140.19	26,217.33	329.00	4,030.25	30,247.58	
	- ค่าแรงไม้แบบ	122.00	ตร.ม.	-	-	144.00	17,568.00	17,568.00	
	- งานไม้แบบ (คิด60%)	73.00	ลบ.ฟ.	350.00	25,550.00	-	-	25,550.00	
	- เคร่ายัดไม้แบบ (คิด30%)	27.00	ลบ.ฟ.	350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	42.06	841.20	-	-	841.20	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	360.00	กก.	20.92	7,531.20	4.90	1,764.00	9,295.20	
	- สวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	36.21	398.31	-	-	398.31	
7.4	ทางเท้าปูแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 40x40x 3.5 ซม.(สี่เทา)	290.00	ตร.ม.						
	- ปรับแต่งพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	290.00	ตร.ม.	-	-	8.86	2,569.40	2,569.40	
	- คอนกรีตหยาบ	14.50	ลบ.ม.	2,084.11	30,219.60	329.00	4,770.50	34,990.10	
	- ทราฮยาบราดน้ำชุ่มหนา 5 ซม. (รองพื้นก่อนปูแผ่นพื้น)	14.50	ลบ.ม.	529.60	7,679.20	121.00	1,754.50	9,433.70	
	- ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป	290.00	ตร.ม.	275.00	79,750.00	106.00	30,740.00	110,490.00	
	- ทราฮยาบราดน้ำชุ่ม	1.50	ลบ.ม.	514.00	771.00	99.00	148.50	919.50	
7.5	งานระบบประปา								
	- ท่อเมนประปาภายใน Ø 50 มม. ตามผังบริเวณ	30.00	ม.	187.00	5,610.00	40.00	1,200.00	6,810.00	
	- ท่อเมนประปาภายใน Ø 40 มม. ตามผังบริเวณ	20.00	ม.	130.00	2,600.00	40.00	800.00	3,400.00	
	- มาตรวดีน้ำของ กปภ. Ø 2" ตามผังบริเวณ	1	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมยอดยกไป								1,309,680.29	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.8156/46, ยม.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								1,309,680.29	
7.6.1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. มอก. ชั้น 3(แบบไม่ตอกเข็ม)	221.00	ท่อน						
	- ท่อคสล.0.30 ม.	221.00	ท่อน	445.00	98,345.00	165.00	36,465.00	134,810.00	
	- ชุดดิน-ถมกลับ	210.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	23,520.00	23,520.00	
	- ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	529.60	9,532.80	121.00	2,178.00	11,710.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	-	-	144.00	5,040.00	5,040.00	
	- ไม้แบบ 60%	21.00	ลบ.ฟ.	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	- คอนกรีตหยาบ	18.00	ลบ.ม.	2,084.11	37,513.98	329.00	5,922.00	43,435.98	
	- ปูนทราย	2.65	ลบ.ม.	1,500.00	3,975.00	306.00	810.90	4,785.90	
7.6.2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	23	บ่อ						
	- ชุดดิน-ถมกลับ	22.54	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,727.34	2,727.34	
	- ทรายหยาบ	1.84	ลบ.ม.	529.60	974.46	121.00	222.64	1,197.10	
	- คอนกรีตหยาบ	2.07	ลบ.ม.	2,084.11	4,314.11	329.00	681.03	4,995.14	
	- ค่าแรงไม้แบบ	116.84	ตร.ม.	-	-	144.00	16,824.96	16,824.96	
	- ไม้แบบ 60%	69.92	ลบ.ฟ.	350.00	24,472.00	-	-	24,472.00	
	- ไม้โครง 30 %	20.93	ลบ.ฟ.	350.00	7,325.50	-	-	7,325.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	9.20	ลบ.ม.	2,140.19	19,689.75	329.00	3,026.80	22,716.55	
	- เหล็ก RB 6	110.40	กก.	20.92	2,309.57	4.90	540.96	2,850.53	
	- เหล็ก RB 9	326.60	กก.	20.23	6,607.12	4.90	1,600.34	8,207.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.50	กก.	36.21	416.42	-	-	416.42	
	- ผนังภายในฉาบปูนขัดมันเรียบ	46.00	ตร.ม.	121.00	5,566.00	87.00	4,002.00	9,568.00	
	- เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	138.00	ชิ้น	10.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
รวมยอดยกไป								1,643,013.96	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ หรือส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.กก.8156/46, ยผ.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค้ำประกันค่าจ้างตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมขอยกมา								1,643,013.96	
7.7	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
-	ดวงโคมแสงสว่างหลอด LED ขนาด 70 W. เสาลูกเต๋า	10	ชุด	12,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	วัสดุ + แรง
-	หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 400 KVA พร้อมมิเตอร์แรงสูง และอุปกรณ์ครบชุด	1	งาน	-	-	-	-	-	ปร.5
-	ขยายเขตไฟฟ้า	60.00	ม.	-	-	-	-	-	ปร.5
7.8	เสาวิทยุสื่อสาร ตามแบบเลขที่ 8156/46	1	งาน	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	
7.9	เสาสูง 18.00 เมตร(แบบมือหมุน) ตามแบบเลขที่ ยผ.กส. 10-2569								
	งานโครงสร้าง								
-	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
-	ขุดดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,210.00	1,210.00	
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	16.00	ต้น	907.00	14,512.00	179.00	2,864.00	17,376.00	
-	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	529.60	530.00	121.00	121.00	651.00	
-	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,084.11	2,084.00	329.00	329.00	2,413.00	
-	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	8.50	ลบ.ม.	2,140.19	18,192.00	329.00	2,797.00	20,989.00	
-	แบบหล่อคอนกรีต	15.20	ตร.ม.	350.00	5,320.00	-	-	5,320.00	
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	19.00	ตร.ม.	-	-	144.00	2,736.00	2,736.00	
-	ตะปู	5.50	กก.	42.06	231.00	-	-	231.00	
-	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	10.00	กก.	20.92	209.00	4.90	49.00	258.00	
-	เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	104.00	กก.	20.23	2,104.00	4.90	510.00	2,614.00	
-	เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	623.00	กก.	18.88	11,762.00	3.90	2,430.00	14,192.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	36.21	797.00	-	-	797.00	
รวมขอยกไป								1,981,800.96	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.8156/46, ยม.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,981,800.96	
	- เสาดงเหล็กกลมเรียบ ความสูง 17 เมตร แบบมือหมุน(เหล็กชุบ HOT DIP GALVANIZED)+Anchor Bolts 25x1000 มม. พร้อมชุดมือหมุน+สลิงขนาดเส้น 4 มม.+ ชุดหัวเสาดงหมุนตามลม +Ball Stainless+โซ่ถ่วงพื้นธงชาติ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด งานสถาปัตยกรรมเสาดง	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	17,000.00	17,000.00	122,000.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง	17.00	ตร.ม.	394.00	6,698.00	104.00	1,768.00	8,466.00	
	- ผนังผิวทรายล้าง	5.00	ตร.ม.	335.00	1,675.00	128.00	640.00	2,315.00	
	- เสาดงระดับ ค.ส.ถ. ทำผิวทรายล้าง	6.00	ตร.ม.	289.00	1,734.00	138.00	828.00	2,562.00	
	- ฐาน ค.ส.ถ. กว้างหน้ากรนิต สีน้ำตาล หน้า 1"	6.00	ตร.ม.	950.00	5,700.00	265.00	1,590.00	7,290.00	
	- บันไดผิวทรายล้าง	9.00	ม.	248.00	2,232.00	104.00	936.00	3,168.00	
	- ฝ้า	8.00	ม.	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ระบบต่อฟ้า	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	7.10 ป้ายมาตรฐาน ตามแบบเลขที่ ยม.กส. 10-2569								
	งานโครงสร้าง								
	- งานชุดดิน + ผึ่งกลบ	8.50	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,028.50	1,028.50	
	- ทรายหยาบอัดแน่น รองกันหลุม	0.25	ลบ.ม.	529.60	132.40	121.00	30.25	162.65	
	- คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	2,084.11	521.03	329.00	82.25	603.28	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	4.50	ลบ.ม.	2,140.19	9,630.86	329.00	1,480.50	11,111.36	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	65.00	ตร.ม.	-	-	144.00	9,360.00	9,360.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด80%)	52.00	ลบ.ฟ.	350.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	- เค้ายัดไม้แบบ (คิด30%)	15.60	ลบ.ฟ.	350.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	รวมยอดยกไป							2,180,327.74	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบปร.4 แผ่นที่ 45

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมปลำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.ภก.8156/46, ยผ.ภส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								2,180,327.74	
	- ตะปู	16.25	กก.	42.06	683.00	-	-	683.00	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (SR24)	82.00	กก.	20.92	1,715.44	4.90	401.80	2,117.24	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (SR24)	-	กก.	20.23	-	4.90	-	-	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. (SD40)	673.00	กก.	18.88	12,706.24	3.90	2,624.70	15,330.94	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (SD40)	-	กก.	18.78	-	3.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	36.21	832.83	-	-	36.21	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีครึ่งแผ่น	10.50	ตร.ม.	214.00	2,247.00	94.00	987.00	3,234.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	41.50	ตร.ม.	70.00	2,905.00	82.00	3,403.00	6,308.00	
	- งานทราลัยล่าง เส้า บัว	11.50	ตร.ม.	339.00	3,898.50	138.00	1,587.00	5,485.50	
	- งานบัวปูนปั้นผนัง	8.00	ม.	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- งานผนังกรุแผ่นแกรนิตสีเลือดหมู ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	10.50	ตร.ม.	3,000.00	31,500.00	302.00	3,171.00	34,671.00	
	- งานผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้สีขาวเรียบขนาด 0.30 x 0.60 ม.	3.50	ตร.ม.	750.00	2,625.00	189.00	661.50	3,286.50	
	- ด้วงหนังสือ Stainless พับขึ้นรูป สูง 0.20 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ด้วงหนังสือ Stainless สูง 0.15 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- สี่เหลี่ยมคางหมูโลหะขนาด 40 ซม. หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส สีเงินด้าน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ทาสีพลาสติกชนิดทากายนอกเกรด Medium(ใจดี ซิลค์ แมกซ์, ทีโอเอ โพรซีชั่น, เบเยอร์คูล ออกลัสส์, นิปปอน นีโอ ซิลค์)	19.00	ตร.ม.	40.00	760.00	30.00	570.00	1,330.00	
รวมยอดยกไป								2,312,210.13	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 46

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.8156/46, ยผ.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								2,312,210.13	
2.3	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเบรกเกอร์ครบชุด และสายเมนต์ จากมิเตอร์ไฟฟ้าภายใน(ควบคุมโคมไฟรั้วและโคมไฟส่องป้าย)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- โคมไฟ Flood Light ทลอด MH 150 w ขากิ่งสแตนเลส 1 "	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	250.00	500.00	9,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสายไฟ								
7.11	งานก่อสร้างรั้ว ตามแบบเลขที่ ยผ.กส. 10-2569								
	งานรื้อถอนรั้วเดิม พร้อมขนทิ้ง	222.00	ม.	-	-	90.00	19,980.00	19,980.00	
	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินกลบกลับ	60.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	7,260.00	7,260.00	
	- ทราดยาบราดน้ำซุ่ม	1.35	ลบ.ม.	529.60	715.00	121.00	163.00	878.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.35	ลบ.ม.	2,084.11	2,814.00	329.00	444.00	3,258.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	22.50	ลบ.ม.	2,140.19	48,154.00	329.00	7,403.00	55,557.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	292.00	ตร.ม.	-	-	144.00	42,048.00	42,048.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด80%)	177.60	ลบ.ฟ.	350.00	62,160.00	-	-	62,160.00	
	- เกราะยึดไม้แบบ (คิด30%)	53.28	ลบ.ฟ.	350.00	18,648.00	-	-	18,648.00	
	- ตะปู	55.50	กก.	42.06	2,334.00	-	-	2,334.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	383.00	กก.	20.92	8,012.00	4.90	1,877.00	9,889.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	63.00	กก.	20.23	1,274.00	4.90	309.00	1,583.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	2,839.00	กก.	18.88	53,600.00	3.90	11,072.00	64,672.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	96.00	กก.	36.21	3,476.00	-	-	3,476.00	
	- เสาค้ำ 0.15*0.15 ม.ยาว 3 ม. พร้อมตัดหัวเข็ม	119.00	ต้น	450.00	53,550.00	450.00	53,550.00	107,100.00	
รวมยอดยกไป								2,725,053.13	

ลงชื่อ 2/12.0 ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 47

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ คร.กก.8156/46, ยม.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								2,725,053.13	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี	222.00	ตร.ม.	428.00	95,016.00	180.00	39,960.00	134,976.00	
	- ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	117.00	ม.	146.00	17,082.00	64.00	7,488.00	24,570.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	444.00	ตร.ม.	70.00	31,080.00	82.00	36,408.00	67,488.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง	67.00	ตร.ม.	300.00	20,100.00	151.00	10,117.00	30,217.00	
	- เหล็กกล่อง 3/4x3/4" ทน 1.5 มม.	641.00	ท่อน	145.00	92,945.00	-	-	92,945.00	
	- เหล็กกล่อง 1x1" ทน 1.5 มม.	111.00	ท่อน	165.00	18,315.00	-	-	18,315.00	
	- งานทาสีน้ำมัน+กันสนิม(โดยวิธีการจุ่มสี 1 รอบ) (ใจตัน ฟ้าถ้อย, ฟ้าโอเอ โพรซีชั่น, เบเยอร์ ซิลค์, นิปปอนโบคิลค 9000)	344.00	ตร.ม.	50.00	17,200.00	38.00	13,072.00	30,272.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	3,528.00	กก.	-	-	10.00	35,280.00	35,280.00	
	- แผ่น Plate ทน 6 มม.	127.00	ซुक	65.00	8,255.00	12.00	1,524.00	9,779.00	
	- ทาสีพลาสติกชนิดทนายนอก เกรด Medium(ใจดำ ซิลค์ แมกซ์, ฟ้าโอเอ โพรซีชั่น, เบเยอร์คูล ออลพลัส, นิปปอน นีโอ ซิลค์)	155.00	ตร.ม.	45.00	6,975.00	30.00	4,650.00	11,625.00	
	- โคมไฟหัวเสาแบบทรงเหลี่ยม ใส่หลอดประหยัดไฟชนิด L20 x W20x H25 cm.ซิว E27x1 พร้อมสายไฟเดินร้อยท่อ	111.00	ซुक	3,000.00	333,000.00	250.00	27,750.00	360,750.00	
รวมยอดยกไป								3,541,270.13	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ หรือส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กก.8156/46, ยผ.กส. 10-2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา								3,541,270.13	
7.12	งานก่อสร้างประตูรั้วด้านหน้าและด้านข้าง จำนวน 2 ชุด ตามแบบเลขที่ ยผ.กส. 10-2569								
	- เหล็กกล่อง 3/4"x3/4" ทนฯ 1.5 มม.	50.00	ท่อน	145.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทนฯ 1.8 มม.	16.00	ท่อน	245.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" ทนฯ 3.2 มม.	8.00	ท่อน	890.00	7,120.00	-	-	7,120.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x6" ทนฯ 3.2 มม.	8.00	ท่อน	1,215.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	8.00	ท่อน	934.00	7,472.00	-	-	7,472.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	8.00	ท่อน	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,108.00	กก.	-	-	10.00	11,080.00	11,080.00	
	- งานทาสีน้ำมันพร้อมสีกันสนิม(ใจตัน ปลอดภัย, ทีโอเอ โฟรีซีชั่น, เบเยอร์ ซิลต์, นิปปอนโบลติก 9000)	70.00	ตร.ม.	50.00	3,500.00	38.00	2,660.00	6,160.00	
	- ชุดล้อเลื่อนเดี่ยวแอสตันเลส ขนาด 4"	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ชุดล้อเลื่อนคู่แอสตันเลส ขนาด 4"	6.00	ชุด	1,250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ตัวล็อกกุญแจ (สายยู) พร้อมชุดกุญแจ ขนาด 40 มม.	2.00	ชุด	415.00	830.00	-	-	830.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	4.40	ลบ.ม.	2,140.19	9,416.84	329.00	1,447.60	10,864.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. (SR24)	78.00	กก.	20.92	1,631.76	4.90	382.20	2,013.96	
	- เหล็ก DB 12 mm. (SD40)	524.00	กก.	18.88	9,893.12	3.90	2,043.60	11,936.72	
	- เหล็กหนวดกุ้งขนาด 9 มม. (SR24)	48.00	กก.	20.23	971.04	4.90	235.20	1,206.24	
รวมราคา หมวดงานมั่งงิบเป็นเงิน								3,640,743.49	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 49

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ ศร.กท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง								
	แบบแยกส่วน ขนาด 9,000 บีทียู	1	ชุด	12,750.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
	แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	7	ชุด	18,410.00	128,870.00	-	-	128,870.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน								
	แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	10	ชุด	27,800.00	278,000.00	-	-	278,000.00	
	แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	10	ชุด	32,400.00	324,000.00	-	-	324,000.00	
	แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	5	ชุด	39,700.00	198,500.00	-	-	198,500.00	
	แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	5	ชุด	46,100.00	230,500.00	-	-	230,500.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนย์								
	แบบแยกส่วน ขนาด 174,636 บีทียู	1	ชุด	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00	
	พัดลมดูดอากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว อื่นๆ (ถ้ามี)	39	ชุด	1,175.00	45,825.00	-	-	45,825.00	
รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน								1,968,445.00	

ลงชื่อ *ว.ท.อ. ๑* ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *ว.ท.อ. ๕* กรรมการ

ลงชื่อ *ว.ท.อ. ๑* กรรมการ

ลงชื่อ *ว.ท.อ. ๑* กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 51

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมก้ำล่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร.กน.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								470,750.00	
	C1 เก้าอี้ทำงานทำงานมีเท้าชนหนักพิงสูง	1	ตัว	4,875.00	4,875.00	-	-	4,875.00	
	C2 เก้าอี้ทำงานมีเท้าชนหนักพิงกลาง	5	ตัว	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	C3 เก้าอี้ทำงานมีเท้าชนหนักพิง	39	ตัว	2,925.00	114,075.00	-	-	114,075.00	
	C4 เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าชน	9	ตัว	2,625.00	23,625.00	-	-	23,625.00	
	C5 เก้าอี้รับรองขาตาย	99	ตัว	1,125.00	111,375.00	-	-	111,375.00	
	C6 เก้าอี้จัดเลี้ยงขาตาย	110	ตัว	950.00	104,500.00	-	-	104,500.00	
	C7 เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 2 ช่วง	-	ตัว	2,500.00	-	-	-	-	
	C8 เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 3 ช่วง	10	ตัว	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	C9 เก้าอี้รับแขกบุวมชนิด 3 ช่วง	6	ตัว	8,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	C10 เก้าอี้ประชุมมีเท้าชน	10	ตัว	2,925.00	29,250.00	-	-	29,250.00	
	CB1 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้นชัก ขนาดประมาณ 461 x 620 x 320 มม.	34	ตู้	4,800.00	163,200.00	-	-	163,200.00	
	CB2 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดประมาณ 915 x 475 x 1829 มม.	9	ตู้	4,800.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	CB3 ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ตอนล่างทึบ ตอนบนกระจก ขนาดประมาณ 900 x 400 x 1830 มม.	30	ตู้	5,500.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	CB4 ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาดประมาณ 915 x 475 x 1829 มม. (แบบ 6 ช่อง)	-	ตู้	6,500.00	-	-	-	-	
	CB5 ตู้เหล็กเก็บใบขับขี่	1	ตู้	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	CB6 ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้นชัก มีลูกล้อ	5	ตู้	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
ยอดยกไป								1,361,850.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 52

แบบเลขที่ คร.ก.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								1,361,850.00	
	M1 ชั้นเหล็กฉากเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 900 x 400 x 2100 มม.	7	ตัว	4,200.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	M2 ชั้นเหล็กฉากเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 1200 x 400 x 2100 มม.	23	ตัว	4,200.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
	P1 เคาน์เตอร์วางโทรศัพท์	-	ชุด	3,500.00	-	-	-	-	
	P2 เคาน์เตอร์ห้องครัว	-	ชุด	16,000.00	-	-	-	-	
	P3 แท่นสำหรับยื่นบรรยาย	1	ตัว	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	P4 เสาธงชาติ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	P5 โต๊ะหมู่บูชา	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	P6 พระบรมฉายาลักษณ์	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	P7 แผงติดประกาศ	10	ชุด	7,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	M8 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 750 x 1500 มม.	37	แผ่น	3,500.00	129,500.00	-	-	129,500.00	
	M9 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 1200 x 1500 มม.	26	แผ่น	3,900.00	101,400.00	-	-	101,400.00	
	M10 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 550 x 1500 มม.	-	แผ่น	2,900.00	-	-	-	-	
	กล่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง ชนิดมีหน่วยความจำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 GB พร้อมขาตั้งกล้อง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	PT1 โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ท็อปไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีนทั้งสี่ด้าน ขนาด 1.60 x 0.75 x 0.725 m. มีรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด	5	ตัว	6,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	PT2 โต๊ะเครื่องวงกลมเหล็กท็อปไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีน ขนาด 1200 x 400 x 2100 มม.	2	ตัว	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
ยอดยกไป								1,907,250.00	

ลงชื่อ.....

๓

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 53

สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ครกท.01/59, 8156/46, 10373/58, 11036/60, 11886/63, 11888/63, 11976/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์กลางตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,907,250.00	
	PCT1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างไม้เนื้อแข็งกรุไม้ยัดหนา 8 มม. ปิดด้วยแผ่นลามิเนต ขนาด 80 x 2400 x 750 มม.	1	ตัว	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	PCT2 เคาน์เตอร์บาร์วางเครื่องบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	PC1 เก้าอี้รับรองขนาดยว ขนาด 450 x 580 x 910 มม.	10	ตัว	1,100.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	PC2 เก้าอี้หุ้มหนังสังเคราะห์พนักพิงเตี้ยมีล้อเลื่อน	19	ตัว	2,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
	PC3 โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม	1	ตัว	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	PC4 เก้าอี้แกวกลม 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กทำสีดำ	7	ตัว	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	PC8 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	13	ตู้	4,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	PM1 เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบมีเสียงและจอแสดงผล	1	ระบบ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	PM2 ตู้แช่เครื่องดื่มเบรชชูลู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ลิตร	1	ตู้	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00	
	PTV1 โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน	2	เครื่อง	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	เครื่องดับเพลิง	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป เป็นเงิน							2,444,150.00	

ลงชื่อ... ๑๑ ...ประธานกรรมการ

ลงชื่อ... กรรมการ

ลงชื่อ... กรรมการ

ลงชื่อ... กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท มท5306.60/กฟภ.กส.1628

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 10

5/1 ม. - ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง

กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

14 มกราคม 2569

เรื่อง แจ่งค่าใช้จ่ายในการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง สภจ.กาฬสินธุ์ ขนาด 400 KVA

เรียน สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

ตามคำร้องเลขที่ 120001642418 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569 ขออนุมัติงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง สภจ.กาฬสินธุ์ 400 KVA ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ถ.กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น ผบ.ส.กฟภ.กาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบแล้ว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิธีการดำเนินการ

22 kV - แผนกหม้อแปลง ภายใน (TR.หม้อแปลงภายใน 02.2)

- BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE 100X100X3,200 MM. จำนวน 2.00 ชั้น
- CONCRETE 1/2/4 จำนวน 2.00 ลบ.ม.
- CONCRETE 1/3 (50 KG./SET) จำนวน 1.00 ชุด
- CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, SPUN, H.T. 100X100X2,500 MM. จำนวน 1.00 ชั้น
- DROPOUT FUSE CUTOFF COVERS จำนวน 3.00 ชั้น
- EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE จำนวน 3.00 ชั้น
- POLE, CONCRETE, 12 M. LONG จำนวน 1.00 ต้น
- REAM, PRESTRESSED CONCRETE, 150 X 250 X 3,500 mm. จำนวน 2.00 ชั้น
- S.A., 21 KV.5 KA, FOR TR. จำนวน 3.00 ชั้น
- STEEL 15 MM., 750 MM. LONG จำนวน 5.00 ม.
- TR., 400KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC จำนวน 1.00 ชั้น
- WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD จำนวน 6.00 ชั้น
- เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) จำนวน 18.00 ม.

- เหล็กประกบกับไม้ค้อน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. จำนวน 1.00 ชิ้น
 - เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. จำนวน 2.00 ชิ้น
 - แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 จำนวน 13.00 ชิ้น
 - แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 จำนวน 5.00 ชิ้น
 - แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. จำนวน 6.00 ชิ้น
 - กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 2.00 ชุด
 - ทรอปเออร์,ฟิวส์คัทเออร์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เค.เอ.สมมาตร จำนวน 3.00 ชุด
 - ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 จำนวน 8.00 ชิ้น
 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่สำหรับสายอลูมิเนียม,อลูมิเนียมอัลลอยและอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จำนวน 6.00 ชิ้น
 - ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K จำนวน 3.00 ชิ้น
 - ยูแคลมป์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) จำนวน 10.00 ชุด
 - ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 จำนวน 0.85 กก.
 - ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 จำนวน 50.00 ม.
 - ลูกถ้วยไลโนโพสท์ไทท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 6.00 ชิ้น
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. จำนวน 2.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. จำนวน 1.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. จำนวน 1.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. จำนวน 4.00 ชุด
 - สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม. จำนวน 12.00 ชุด
 - สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 3.00 ชิ้น
- 22 kV - แผนกแรงสูง ภายใน (HT.แรงสูงภายใน 02.2)
- CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. จำนวน 14.00 ชุด
 - CONCRETE 1/3/5 จำนวน 4.00 ลบ.ม.
 - COVERED TIE WIRE,AL. 4.0 MM. จำนวน 15.60 ม.
 - CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,000 จำนวน 4.00 ชิ้น
 - CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM. จำนวน 1.00 ชิ้น
 - EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE จำนวน 3.00 ชิ้น
 - POLE,CONCRETE, 12 M.LONG จำนวน 3.00 ต้น
 - PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM จำนวน 12.00 ชิ้น

- เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จางรีด) จำนวน 160.00 ม.
 - เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30" จำนวน 1.00 ม้วน
 - เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. จำนวน 2.00 ชิ้น
 - เหล็กประกบกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. จำนวน 2.00 ชิ้น
 - เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. จำนวน 4.00 ชิ้น
 - เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 3.00 ชิ้น
 - แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 จำนวน 49.00 ชิ้น
 - แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 จำนวน 1.00 ชิ้น
 - แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. จำนวน 3.00 ชิ้น
 - กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152 จำนวน 2.00 ชุด
 - กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. จำนวน 5.00 ชิ้น
 - คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า จำนวน 0.03 กก.
 - ค่าแรงตัดต้นไม้ จำนวน 0.03 กม.
 - ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย จำนวน 12.00 ชิ้น
 - นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 จำนวน 8.00 ชิ้น
 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่สำหรับสายอลูมิเนียม,อลูมิเนียมอัลลอยและอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จำนวน 3.00 ชิ้น
 - ยูแคลัมป์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) จำนวน 6.00 ชุด
 - ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 จำนวน 0.30 กก.
 - ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 จำนวน 62.30 ม.
 - ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354 จำนวน 36.00 ชิ้น
 - ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 6.00 ชิ้น
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. จำนวน 1.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. จำนวน 2.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. จำนวน 1.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 15.00 ชุด
 - สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. จำนวน 1.00 ชุด
 - สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. จำนวน 7.00 ชุด
 - สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. จำนวน 3.00 ชุด
- 22 KV - แผนกแรงสูง ภายนอก(ผู้ใช้ไฟสททบ 50%) (HT.แรงสูงภายนอก 03.1)
- CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. จำนวน 3.00 ชุด
 - DROPOUT FUSE CUTOFF COVERS จำนวน 3.00 ชิ้น
 - EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE จำนวน 3.00 ชิ้น

- PIPE,STEEL,SIZE 20,TYPE 2, 180 MM.LONG TIS.277 BUT WITHOUT THREADED END จำนวน 2.00 ชิ้น
- WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD จำนวน 3.00 ชิ้น
- เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จางรีด) จำนวน 11.00 ม.
- เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 2.00 ชิ้น
- แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัดรัสนขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 จำนวน 2.00 ชิ้น
- กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 1.00 ชุด
- กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. จำนวน 2.00 ชิ้น
- ดรอปเอาร์ท,ฟิวส์คัทเอาร์ท หนึ่งอินชูลิเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เคเอ.อสมาตรา จำนวน 3.00 ชุด
- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 จำนวน 1.00 ชิ้น
- ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K จำนวน 3.00 ชิ้น
- ยูแคลมป์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) จำนวน 4.00 ชุด
- ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 จำนวน 4.00 ม.
- ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 จำนวน 25.00 ม.
- ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จำนวน 0.20 กก.
- สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 4.00 ชุด
- สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 3.00 ชิ้น
- สลักห่วงกลม เอ็ม 16X200 มม. จำนวน 1.00 ชุด
- สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 1.00 ชุด

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุน

- 22 kV - แผนกแรงสูง ภายนอก(ผู้ใช้ไฟสบทบ เป็นเงิน 50%) (HT.แรงสูงภายนอก 03.1)	10,613.00	บาท
รวมเงิน	10,613.00	บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟ

- 22 kV - แผนกแรงสูง ภายใน (HT.แรงสูง ภายใน 02.2)	152,978.74	บาท
- 22 kV - แผนกแรงสูง ภายนอก(ผู้ใช้ไฟสบทบ เป็นเงิน 50%) (HT.แรงสูงภายนอก 03.1)	10,612.36	บาท
- 22 kV - แผนกหม้อแปลง ภายใน (TR.หม้อแปลงภายใน 02.2)	1,154,687.73	บาท

- ค่าฮอตไลน์	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
- ค่าสมทบแรงสูง	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
	รวมเงิน	1,372,278.83	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	96,059.52	บาท
	รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	1,468,338.35	บาท

กำหนดยืมราคาและทรัพย์สิน

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้กำหนดยืมราคา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
2. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินแผนกหม้อแปลงภายใน เป็นของผู้ใช้ไฟ ซึ่งจะต้องดูแลและบำรุงรักษาเอง ยกเว้นเครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.
3. ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากอนุมัติในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้ไฟใหม่อีกครั้ง
4. สำหรับหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาดำเนินการติดตั้งเองนั้นแม้ว่า กฟภ. จะทำการตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายในภายหลัง กฟภ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียวและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก กฟภ. ก่อนนำไปติดตั้งต่อเข้าระบบของ กฟภ. ภายหลัง
5. ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และ มาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องไม่มีตรา หรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. และ/หรือ ถ้ามีจะต้องแสดงที่มาอุปกรณ์ให้ กฟภ. ทราบทั้งหมดด้วย
6. สำหรับคาปาซิเตอร์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งเอง โดยติดตั้งให้ได้ตามข้อกำหนดของ กฟภ. เมื่อท่านได้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบระบบจำหน่ายในส่วนที่ท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าก่อนเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า
7. เมื่อท่านได้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ และกฟภ. ได้ตรวจสอบระบบจำหน่ายในส่วนที่ท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า และชำระเงินค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ ก่อนเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า
8. ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผนผังประมาณการเป็นจำนวนเงิน 5350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ครั้งต่อไป แต่หากยืนยันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า และชำระเงินค่าก่อสร้างภายในกำหนดยืมราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบจัดทำแผนผังประมาณการ จำนวนดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟ

- ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน อาคาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%)	เป็นเงิน	11,556.00	บาท
--	----------	-----------	-----

ซึ่งสามารถใช้หนังสือค้ำประกันสัญญาธนาคาร หรือ พันธบัตรรัฐบาล แทนได้


รวมเงิน 11,556.00 บาท

รวมเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟเป็นเงิน 11,556.00 บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1,468,338.35 + 11,556.00) เป็นเงิน 1,479,894.35 บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

ขอแสดงความนับถือ



นายภมร สุวพงษ์

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. 0-4381-5018



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

ใบเสนอราคา

เรียง: สถานีตำรวจนครบาลเมืองกาฬสินธุ์ รหัสลูกค้า: 1011452737 ผู้ใช้ไฟฟ้า/ลูกค้า: สถานีตำรวจนครบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่อยู่: ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: โทรสาร: -	เลขที่มท. หน้าที่ 1 / 1 ใบเสนอราคาเลขที่ 1001394209 ใบคำร้อง 120001642418 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่: 105/1 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: 0-4381-5948 , 0-4381-5244 โทรสาร: 0-4381-1316 วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
--	--

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเสนอราคาสินค้าและบริการพร้อมเงื่อนไขพิเศษ มาเพื่อให้ท่านโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	S-2A-003	ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	1	AU	10,612.36	10,612.36
2	S-2C-003	ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	1	AU	152,978.74	152,978.74
3	S-2C-005	ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	1	AU	1,154,687.73	1,154,687.73
4	S-2E-001	ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	1	AU	40,000.00	40,000.00
5	S-3P-019	ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.1	1	AU	14,000.00	14,000.00
6	S-1C-023	ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ต.HT22-33KV3P3W5ATO	1	AU	10,800.00	10,800.00
หมายเหตุ (ถ้ามี)					รวม	1,383,078.83
-ค่าประกันการใช้ไฟคิดตามขนาดหม้อแปลง เครื่องละ 400 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กรณีอาคารสำนักงานส่วนราชการเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ไฟและขอยกเว้นค่าประกันการใช้ไฟแจ้งให้ กฟภ.ทราบ					หักส่วนลด	0.00
					รวมเป็นเงิน	1,383,078.83
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	96,815.52
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)					รวมเงินทั้งสิ้น	1,479,894.35
เงื่อนไขและการชำระเงิน			ผู้เสนอราคา		ผู้อนุมัติ	
กำหนดขึ้นราคา: 14 มกราคม 2569 -13 กรกฎาคม 2569			(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
กำหนดส่งมอบภายใน: -			(นาย สมชาย เจริญธรรม)		(.....)	
ระยะเวลาประกัน: -			หัวหน้าแผนก แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์		นายภมร สุวพงษ์ ผจก.กฟภ.กส.	
ใบตอบรับราคา/ใบสั่งซื้อ						
ข้าพเจ้า.....ผู้มีอำนาจลงนามข้างทำขึ้น ขอยืนยัน				(ลงชื่อ).....		
การสั่งซื้อสินค้าและบริการตามรายการข้อ.....ภายใต้เงื่อนไข				(.....)		
และข้อตกลงที่ท่านได้ระบุไว้ทุกประการ				ตำแหน่ง.....		
				ผู้มีอำนาจลงนาม		
				วันที่.....		
				ประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)		



ที่ มท ๕๕๖๓๐-๑๖/๑๑๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
๓/๑๖ ถนนเทียนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว เพื่อใช้ในการประกอบราคาตั้งงบประมาณ(โดยประมาณ)
เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
อ้างถึง หนังสือตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ศช ๐๐๑๙(กส).๓๑๔ / ๕๖๓๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว เพื่อ
รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ ๑ สถานี
ตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ หลัง นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ได้สำรวจ ประมาณราคา(โดยประมาณ) ดังนี้

๑ ในส่วนติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว	จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๗๒,๕๙๔ บาท
๒ ในส่วนวางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าแรงและค่าอื่นๆ		เป็นเงิน	๑๐๗,๔๐๖ บาท
รวมค่าใช้จ่าย(โดยประมาณ)			<u>๑๘๐,๐๐๐ บาท</u>

หมายเหตุ ราคานี้ใช้สำหรับการตั้งงบประมาณของหน่วยงานราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครินทร์ อุ่นโสดา)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๔๘๖๘



การประปาส่วนภูมิภาค
๑๖๖ ถนนเทียนานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

STRIVER
มุ่งมั่นมุ่งมั่น ไม่ถอย



ที่ ดช ๐๐๑๙(กส).๓๑๔/๕๓๐

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนกาฬสินธุ์ กส ๔๖๐๐๐

๕๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว

เรียน ผู้จัดการการประสานงานภาคีจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบูรณาการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ ๑ แบบเลขที่ ตร.ภก.๐๑/๕๙

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบลงทุน) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ ๑ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณการก่อสร้าง ๓๙,๗๑๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๒ นิ้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีมอบหมายให้ พันตำรวจโท กมลดิษฐ์ ดวงสุพรรณ สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๒๑๒๓-๖๒๔๖ เป็น

ผู้ประสานงาน

ผ.ศ.ภ.ส.จ.เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หง.ผลิต

หง.บริการและควบคุม

หง.อำนวยการ

หง.จัดเก็บรายได้

เพื่อดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณา.....

เพื่อทราบ.....

เพื่อกิจการปฏิบัติ.....

(นายอัครินทร์ อุ่นโสดา)

ผู้จัดการการประสานงานภาคี

สาขา

งานส่งกำลังบำรุง ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘

โทร ๐-๔๓๘๔-๐๒๕๐

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๔๖๕๘

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(คะเชนทร์ ยืนยง)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

หัวหน้างาน

(นายวัชรินทร์ บำรุงสัตย์)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย